

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZKLARCZYK DESIGN

34-220 Maków Podhalański ul.Rynek 1 tel/fax 033 87 73 103 wszklarczyk@poczta.onet.pl

PROJEKT ADAPTACJI ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROŁAPU POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 7575/12 W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNE "EKO-SKAWA" SP. Z O.O.
OPRACOWANIE	KOSZTORYS ŚLEPY
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. WOJCIECH SZKLARCZYK MGR INŻ. WOJCIECH SZKLARCZYK ARCHITEKT 34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI RYNEK 1 TEL/FAX (033) 877 3103
DATA:	WRZESIEŃ 2009


Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys ślepy

Obiekt ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ
 DOBUDOWA WIATROŁAPU
 Budowa DZIAŁKA NR EWID. 7575/12 W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNE "EKO-SKAWA" SP. Z O.O.

Poziom cen SEKOCENBUD

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%



Sporządził mgr inż. arch. WOJCIECH SZKLARCZYK

SUCHA BESKIDZKA 20.10.2009

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 50

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, ŻELBETOWE I MUROWE				
1	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	1,008
2	KNR 2-01w 0304/04	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m	m3	7,200
3	KNR 2-01w 0304/08	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m - dodatki za każde dalsze 10m odległości przewozu lub 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę	m3	7,200 x3
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi i okien	szt	6,000
5	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	6,540
6	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	11,280
7	KNR 4-01 0208/04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 40cm	szt	2,000
8	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,012
9	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,150
10	KNR 2-02 0203.1/02	Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,0m3	m3	1,260
11	KNR 2-02 0205.1/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,806
12	KNR 2-02 0210/01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8 z ręcznym układaniem betonu - N2	m3	0,240
13	KNR 2-02 0210/02	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu - N1	m3	0,720
14	KNR 0-27 0162/01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 8,0cm	m2	25,245
15	KNR 0-27 0160/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 18,8cm	m2	4,830
16	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,000
17	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	15,000
18	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	2,890
19	KNR 2-02 0121/06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m2	15,392
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	KNR 2-02u2 1025/02	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2	m2	0,670
21	KNR 2-02u2 1025/03	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	2,480
22	KNR 2-02u2 1025/04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	11,310
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż stolarki drewnianej wewnętrznej		

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	szt	3,000
25	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	92,610
26	Kalkulacja indywidualna	Isolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa	m2	38,200
27	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	41,600
28	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko, grubości 25mm	m2	41,600
29	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	41,600 x2,5
30	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych drewnianych	m2	14,300
31	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5,770
32	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	18,200
33	KNR 2-02u2 2802/04	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	1,800
34	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	146,450
35	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	41,600
36	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	146,460
37	KNR 4-01 1204/06	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	50,000
38	KNR 2-15 0205/02	Rurociagi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10,000
39	KNR 2-15 0205/04	Rurociagi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	5,000
40	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
41	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
42	KNR 2-15 0103/03	Rurociagi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	50,000
43	KNR 2-15 0107/03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 25mm	szt	5,000
44	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
45	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia do podgrzewania wody wg projektu z montażem	kpl	1,000
46	KNR 2-15 0220/04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt	1,000

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
48	KNR 2-15 0224/02	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "dolnopłuk" lub W-70	kpl	1,000
49	KNR 2-15 0417/01	Grzejniki stalowe wg projektu	kpl	4,000
50	KNR 2-15 0422/02	Rury przyłączone o średnicy 20-32mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	8,000
51	KNR 2-15 0415/03	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 25mm	szt	8,000
52	Kalkulacja indywidualna	Głowice do regulacji temperatury	szt	4,000

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, ŻELBETOWE I MUROWE				0,00
1	KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 15cm	m3	1,008	0,00	0,00
2	KNR 2-01w 0304/04 Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m	m3	7,200	0,00	0,00
3	KNR 2-01w 0304/08 Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m - dodatki za każde dalsze 10m odległości przewozu lub 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę	m3	7,200 x3	0,00	0,00
4	Kalkulacja indywidualna Demontaż drzwi i okien	szt	6,000	0	0,00
5	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	6,540	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0201/02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	11,280	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0208/04 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubości 40cm	szt	2,000	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,012	0,00	0,00
9	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,150	0,00	0,00
10	KNR 2-02 0203.1/02 Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,0m3	m3	1,260	0,00	0,00
11	KNR 2-02 0205.1/01 Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	0,806	0,00	0,00
12	KNR 2-02 0210/01 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8 z ręcznym układaniem betonu - N2	m3	0,240	0,00	0,00
13	KNR 2-02 0210/02 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu - N1	m3	0,720	0,00	0,00
14	KNR 0-27 0162/01 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 8,0cm	m2	25,245	0,00	0,00
15	KNR 0-27 0160/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 18,8cm	m2	4,830	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,000	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	15,000	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0304/04 Uzupelnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3	2,890	0,00	0,00
19	KNR 2-02 0121/06 Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m2	15,392	0,00	0,00
	2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00
20	KNR 2-02u2 1025/02 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2	m2	0,670	0,00	0,00
21	KNR 2-02u2 1025/03 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	2,480	0,00	0,00
22	KNR 2-02u2 1025/04 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	11,310	0,00	0,00
23	Kalkulacja indywidualna Montaż stolarki drewnianej wewnętrznej	szt	3,000	0	0,00
24	KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	92,610	0,00	0,00
25	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	38,200	0,00	0,00
26	Kalkulacja indywidualna Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa	m2	41,600	0,00	0,00
27	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	41,600	0,00	0,00
28	KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko, grubości 25mm	m2	41,600	0,00	0,00
29	KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	41,600 x2,5	0,00	0,00
30	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych drewnianych	m2	14,300	0,00	0,00
31	KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5,770	0,00	0,00
32	KNR 2-02u2 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	18,200	0,00	0,00
33	KNR 2-02u2 2802/04 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	1,800	0,00	0,00
34	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	146,450	0,00	0,00
35	KNR 2-02 1505/07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	41,600	0,00	0,00
36	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	146,460	0,00	0,00

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
37	KNR 4-01 1204/06 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	50,000	0,00	0,00
38	KNR 2-15 0205/02 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10,000	0,00	0,00
39	KNR 2-15 0205/04 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	5,000	0,00	0,00
40	KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000	0,00	0,00
41	KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000	0,00	0,00
42	KNR 2-15 0103/03 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	50,000	0,00	0,00
43	KNR 2-15 0107/03 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 25mm	szt	5,000	0,00	0,00
44	KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000	0,00	0,00
45	Kalkulacja indywidualna Urządzenia do podgrzewania wody wg projektu z montażem	kpl	1,000	0,00	0,00
46	KNR 2-15 0220/04 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt	1,000	0,00	0,00
47	KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000	0,00	0,00
48	KNR 2-15 0224/02 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "dolnopłuk" lub W-70	kpl	1,000	0,00	0,00
49	KNR 2-15 0417/01 Grzejniki stalowe wg projektu	kpl	4,000	0,00	0,00
50	KNR 2-15 0422/02 Rury przyłączone o średnicy 20-32mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	8,000	0,00	0,00
51	KNR 2-15 0415/03 Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalnej 25mm	szt	8,000	0,00	0,00
52	Kalkulacja indywidualna Głowice do regulacji temperatury	szt	4,000	0	0,00
	Razem				0,00
	Podatek VAT 0%				0,00
	Ogółem kosztorys				0,00

ADAPTACJA ISTN. POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWANEJ HYDROFORNI NA BIURO ORAZ DOBUDOWA WIATROLAPU

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, ZELBETOWE I MUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							
	Ogółem kosztorys							